DUNAÚJ-SIKER KFT.

Felmérési tájékoztató a nyílászárók műszaki adatainak helyszíni egyeztetéséhez

A helyszíni felmérésnek az a célja, hogy a gyártandó nyílászárók és kiegészítő termékek pontosan feleljenek meg az Ön és építménye igényeinek mind a geometriai és az esztétikai kialakítást illetően, mind pedig a működést és műszaki tartalmat illetően.

1. A felmérés időpontjával kapcsolatban a felméréseket végző munkatársunk fogja Önt keresni.
   Réger István Tel.: 06/70 419-0424

2. A helyszíni felmérés eredményessége érdekében a következő feltételek biztosítását kérjük:

   a. A vevő vagy meghatalmazott képviselője a felméréskor legyen a helyszínen.

   b. Minden nyílászárót fogadó falnyílás végleges méretre legyen kialakítva - szükség szerint a redőny-szekrényt fogadó, növelt áthidalt nyílásokat is készítsék elő. (Meglévő nyílászárók cseréje esetén ezek nem szükségesek.)

   c. A falnyílások legyenek megközelíthetők.

   d. Új építésű ház, vagy új burkolati szint kialakításánál. A nyílások belső falkáváján egyértelműen, jól látható módon legyen feljelölve a métervonal (a leendő padlószinttől fölfelé 1 méterre bejelölt szintvonal), hogy a küszöbmagasság megállapítható legyen.

   e. A vevő tudja meghatározni az egyes nyílászárók nyitásirányát, az esetleges redőnyök, szúnyoghálók mozgatási módját, kezelőszervének elhelyezését.

      Nyitásirány: a nyitási iránnyal szemben, a zsanér oldalán állva, ha a pántok a bal oldalon vannak, akkor balos, amennyiben jobb oldalon vannak, akkor jobbos ablakról és ajtóról beszélünk. Kétszárnyú nyílászárók esetén, minden esetben a fő szárny nyitásirányát nézzük!

   f. **Beltéri ajtók falfül-kialakítása:** A beltéri ajtók utólag szerelhető tokkal készülnek, melyek a falazatra oldalanként kb 34 mm-t rátakarnak. A beépítéshez falsarokra, vagy párhuzamos falak esetén oldalanként 4 cm-es falcsonkra van szükség.

   g. **Beltéri ajtóknál küszöb nélküli padlóburkolat:** Azonos magasságú padlóburkolatok esetén (amennyiben küszöb nem kerül elhelyezésre) a burkolatváltásnak az ajtószárny felőli oldalon, a fal síkjától 1 cm-re kell lennie, hogy az ajtó- szárny csukott állapotban takarja a burkolatváltást.

   h. Belső ajtónál a falnyílás szélessége és magassága mellett a falvastagság ismerete is szükséges.

   i. **Beltéri ajtók körüli falburkolatok:**
      (1) amennyiben a falburkolat (csempe, lambéria) magassága meghaladja a falnyílás magasságát, abban az esetben a fal burkolását a tok beszerelése előtt el lehet végezni.
      (2) amennyiben a falburkolat nem éri el a falnyílás magasságát, abban az esetben is el kell végezni a falburkolást, de beépítést követően a csempe, lambéria feletti részt tömíteni kell, melyet árajánlatunk nem tartalmaz.
      (3) a járólap, parketta, szőnyeg stb. burkolatok lábazatának felrakását minden esetben a tok beszerelése után kell elvégezni. A vevőnek meg kell tudnia határozni azt a méretet, amivel az

egyes nyílászárók melletti falkávák burkolva (vakolva, hőszigetelve, kőburkolással ellátva stb.) lesznek.

j. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy külső, vakolatlan redőnyszekrénnyel készített redőny felméréséhez a majdani burkolt falnyílás pontos méretére van szükségünk. Ha ez a méret a felméréskor még bizonytalan, akkor feltétlenül javasoljuk, hogy csak az ablak vagy ajtó beépítése után határozzuk meg a redőny pontos méretét. Ez esetben a redőny gyártása csak újabb felmérés után kezdődhet meg, és a redőny beépítése egy későbbi fázisban fog megtörténni.

k. A vevőnek meg kell tudnia határozni, milyen és mekkora méretű belső és külső párkányok beépítését tervezi.

3. Amennyiben a fenti feltételek teljesülésének hiánya esetén a felmérés eredményesen nem végezhető el, úgy Ismételt felmérést csak az ÁSZF 2.1 pontban meghatározott költségtérítés újbóli megfizetése mellett vállalunk.

4. Amennyiben a helyszíni felmérés során az eredeti megrendeléshez képest változtatási igények merülnek fel, a felmérési adatlapon ezt joghatályosan kijelentheti a vevő vagy képviselője. Ezek után a megrendelést a felmérési adatlappal kiegészített szerződésként kezeljük. Amennyiben a módosítás a vállalási összeget is érinti, a lehető legrövidebb időn belül a szerződést írásban is elkészítjük, és Önnel kölcsönösen ezt aláírással, e-mailen vagy faxon megerősítjük.

Szíves közreműködését előre is köszönjük! DUNAÚJ-SIKER KFT.